



## **BOURG DE SAINT SANDOUX**

Rue du docteur Darteyre, Rue des Peigneurs, Rue des Jardins et  
Rue des Orneufs

## **SAINT SANDOUX (63)**

### **LOT N° 01 - TERRASSEMENTS / VRD**

**Tranche conditionnelle - Rue Darteyre et Rue Peigneurs**

**D.P.G.F.**

**MAITRE D'OUVRAGE :**  
**COMMUNE DE ST SANDOUX**

Place de la Mairie  
Tél. 04.73.39.31.89

**BUREAU D'ETUDES :**

**EUCLID Ingénierie**  
10 rue Becquerel  
63110 BEAUMONT  
Tél. 04.73.26.79.60 - Fax 04.73.27.68.77

Dossier	5431
Date	Juin 2016
Phase	DCE
Indice	C

Art.	Désignation	U	Qté	PU	Montant
<b>0</b>	<b>GENERALITES</b>				
<b>1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
1,01	Installation de chantier	Ens	1		
1,02	Implantation	Ens	1		
1,03	Visite des lieux / Connaissance du projet				
1.03.01	Visite des lieux	Ens	1		
1.03.02	Connaissance du projet	Ens	1		
1,04	Réseaux situés à proximité immédiate	U	5		
1,05	Relations & Coordinations entreprises et concessionnaires.	Ens	1		
1,06	Réalisation des accès chantiers				
1.06.01	Signalisation des travaux hors emprise du chantier	Ens	1		
1.06.02	Conservation de l'accès chantier en l'état	Ens	1		
1,07	Préparation des surfaces				
1.07.01	Nettoyage et débroussaillage	Ens	1		
1.07.02	Protection des arbres	Ens	1		
1,08	Travaux de dépose et démolition				
1.08.01	Démolition de bordures et caniveaux avec évacuation	ml	100		
1.08.02	Découpe d'enrobé à la scie	ml	50		
1.08.03	Démolition d'enrobé	m <sup>2</sup>	1640		
1.08.04	Dépose mobiliers	Ens	1		
1.08.05	Dévoisement	ml	50		
1,09	Constat d'huissier	Ens	1		
1.10	Décapage	m <sup>2</sup>			
	<b>MONTANT CHAPITRE 1</b>				
<b>2</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
2,01	Généralités – Tous terrassements	PM			
2,02	Purges				
2.02.01	Purges	m <sup>3</sup>	190		
2.02.02	Contrôles des purges	Ens	1		
2,03	Terrassement de la plateforme des voiries	m <sup>3</sup>	1234		
2,04	Contrôle du fond de forme	Ens	1		
	<b>MONTANT CHAPITRE 2</b>				

Art.	Désignation	U	Qté	PU	Montant
<b>3</b>	<b>EAUX PLUVIALES</b>				
3,03	Collecteurs				
	Ø200 PVC branchements	ml	120		
	Ø400 EcoPal ou Béton	ml	90		
	Ø500 EcoPal ou Béton	ml	90		
	Ø315 EcoPal ou Béton	ml	20		
3,04	Regards Ø1000 Pe	U	7		
3,05	Regards 50 x 50 EP	U	20		
3,06	Caniveau grille				
	<i>Fourniture et pose d'un caniveau grille de 30cm de largeur avec grille fonte vérrouillable classe 400</i>	ml	15		
3,07	Avaloirs	U	9		
3,08	Raccordements	U	2		
3,09	Nettoyage et Essais	Ens	1		
3,10	Mise à niveau	U	6		
3,11	Plan de récolement	Ens	1		
	<b>MONTANT CHAPITRE 3</b>				
<b>4</b>	<b>EAUX USEES</b>				
4,01	Fouilles				
	Fouilles EU	ml	320		
	Surlargeur (pour autre réseaux d'assainissement)	ml	320		
4,02	Etalement et blindage	ml	200		
4,03	Collecteurs				
	Ø160 PVC Branchements	ml	120		
	Ø200 Polypropylene	ml	200		
4,04	Tabouret EU Ø315	U	20		
4,05	Regards Ø1000 Pe	U	7		
4,06	Raccordements	U	2		
4,07	Nettoyage et Essais	Ens	1		
4,08	Mise à niveau	U	6		
4,09	Plan de récolement	Ens	1		
	<b>MONTANT CHAPITRE 4</b>				

Art.	Désignation	U	Qté	PU	Montant
<b>5</b>	<b>COURANT FORT / COURANTS FAIBLES / TELECOMS</b>				
5,01	Fouilles				
	Fouilles TEL	ml	275		
	Fouilles Eclairage	ml	100		
	Fouilles Cfo / Cfa	ml	200		
5,02	Fourreaux télécom				
	1Ø42/45	ml	150		
	2Ø42/45	ml	50		
	3Ø42/45	ml	75		
5,03	Fourreaux CFo / CFa				
	1 Ø90	ml	70		
	1 Ø90 + 2 Ø160	ml	60		
	3 Ø110	ml	70		
	Ø63 + Cu pour éclairage	ml	100		
5,04	Regards de tirage telecom				
	L1T	U	1		
	L2T	U	1		
5,05	Regards de tirage courant faible				
	60*60	U	2		
	80*80	U	2		
5,06	Mise à niveau	U	6		
5,07	Plan de récolement	Ens	1		
	<b>MONTANT CHAPITRE 5</b>				
<b>6</b>	<b>STRUCTURE DE VOIRIE</b>				
6,01	Géotextile	m <sup>2</sup>	1781		
6,02	Couche de forme				
	GNT 0/60 - épaisseur variable	m3	748		
6,03	Contrôle des plates-formes	Ens	1		
6,04	Couche de base				
	GNT 0/31,5 ou 0/20 - épaisseur variable	m3	374		
	<b>MONTANT CHAPITRE 6</b>				

Art.	Désignation	U	Qté	PU	Montant
<b>7</b>	<b>AMENAGEMENTS DE SURFACE</b>				
7,01	Béton bitumineux				
	<i>Nettoyage de la surface</i>	m <sup>2</sup>	1596		
	<i>Fourniture et mise en œuvre d'un BBSG 0/10 dosé à 150kg/m<sup>2</sup> minimum</i>	T	239		
	<i>Compactage</i>	m <sup>2</sup>	1596		
	<i>Colloration des enrobés pour trottoirs</i>	m <sup>2</sup>	365		
	<i>Plateaux - Enrobé avec éclats de verre pour scintillement</i>	m <sup>2</sup>	60		
7,02	Grenailage	m <sup>2</sup>	160		
7,03	Résine	m <sup>2</sup>	20		
7,04	Caniveaux pavés				
	<i>Fourniture et pose de caniveau de 4 rangs de pavé 10*20*8 sur un lit de béton de 15cm</i>	ml	190		
7,05	Pavés 10*10				
	<i>Fourniture et pose de pavé 10*10*8 sur un lit de béton de 15cm</i>	m <sup>2</sup>	100		
7,06	Ligne de pavés				
	<i>Fourniture et pose d'une ligne de pavé 10*20*8 sur un lit de béton de 15cm</i>	ml	245		
7,07	Marquage au sol	Ens	1		
7,08	Signalisation	Ens	1		
7,09	Bacs de plantations	U	6		
7.10	Bornes	U	35		
	<b>MONTANT CHAPITRE 7</b>				
	<b>MONTANT TOTAL HT</b>				
	<b>TVA 20 %</b>				
	<b>MONTANT TOTAL TTC</b>				