



BOURG DE SAINT SANDOUX

Rue du docteur Darteyre, Rue des Peigneurs, Rue des Jardins et
Rue des Orneufs

SAINT SANDOUX (63)

LOT N° 01 - TERRASSEMENTS / VRD

Tranche Ferme - Rue des Jardins et Rue des Orneufs

D.P.G.F.

MAITRE D'OUVRAGE :

COMMUNE DE ST SANDOUX

Place de la Mairie
Tél. 04.73.39.31.89

BUREAU D'ETUDES :

EUCLID Ingénierie

10 rue Becquerel
63110 BEAUMONT

Tél. 04.73.26.79.60 - Fax 04.73.27.68.77

Dossier	5431
Date	Juin 2016
Phase	DCE
Indice	C

Art.	Désignation	U	Qté	PU	Montant
0	GENERALITES				
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1,01	Installation de chantier	Ens	1		
1,02	Implantation	Ens	1		
1,03	Visite des lieux / Connaissance du projet				
1.03.01	Visite des lieux	Ens	1		
1.03.02	Connaissance du projet	Ens	1		
1,04	Réseaux situés à proximité immédiate	U	5		
1,05	Relations & Coordinations entreprises et concessionnaires.	Ens	1		
1,06	Réalisation des accès chantiers				
1.06.01	Signalisation des travaux hors emprise du chantier	Ens	1		
1.06.02	Conservation de l'accès chantier en l'état	Ens	1		
1,07	Préparation des surfaces				
1.07.01	Nettoyage et débroussaillage	Ens	1		
1.07.02	Protection des arbres	Ens	1		
1,08	Travaux de dépose et démolition				
1.08.01	Démolition de bordures et caniveaux avec évacuation	ml	130		
1.08.02	Découpe d'enrobé à la scie	ml	50		
1.08.03	Démolition d'enrobé	m ²	1655		
1.08.04	Dépose mobiliers	Ens	1		
1.08.05	Dévoisement	ml	50		
1,09	Constat d'huissier	Ens	1		
1.10	Décapage	m ²	200		
	MONTANT CHAPITRE 1				
2	TERRASSEMENT				
2,01	Généralités – Tous terrassements	PM			
2,02	Purges				
2.02.01	Purges	m3	190		
2.02.02	Contrôles des purges	Ens	1		
2,03	Terrassement de la plateforme des voiries	m3	1157		
2,04	Contrôle du fond de forme	Ens	1		
	MONTANT CHAPITRE 2				

Art.	Désignation	U	Qté	PU	Montant
3	EAUX PLUVIALES				
3,03	Collecteurs				
	Ø200 PVC branchements	ml	100		
	Ø315 EcoPal ou Béton	ml	30		
	Ø500 EcoPal ou Béton	ml	45		
	Ø600 EcoPal ou Béton	ml	145		
3,04	Regards Ø1000 Pe	U	9		
3,05	Regards 50 x 50 EP	U	15		
3,06	Caniveau grille				
	<i>Fourniture et pose d'un caniveau grille de 30cm de largeur avec grille fonte vérrouillable classe 400</i>	ml	15		
3,07	Avaloirs	U	7		
3,08	Raccordements	U	2		
3,09	Nettoyage et Essais	Ens	1		
3,10	Mise à niveau	U	7		
3,11	Plan de récolement	Ens	1		
	MONTANT CHAPITRE 3				
4	EAUX USEES				
4,01	Fouilles				
	Fouilles EU	ml	320		
	Surlargeur (pour autre réseaux d'assainissement)	ml	320		
4,02	Etalement et blindage	ml	230		
4,03	Collecteurs				
	Ø160 PVC Branchements	ml	90		
	Ø200 Polypropylene	ml	230		
4,04	Tabouret EU Ø315	U	15		
4,05	Regards Ø1000 Pe	U	8		
4,06	Raccordements	U	2		
4,07	Nettoyage et Essais	Ens	1		
4,08	Mise à niveau	U	7		
4,09	Plan de récolement	Ens	1		
	MONTANT CHAPITRE 4				

Art.	Désignation	U	Qté	PU	Montant
5	COURANT FORT / COURANTS FAIBLES / TELECOMS				
5,01	Fouilles				
	Fouilles TEL	ml	200		
	Fouilles Eclairage	ml	140		
	Fouilles Cfo / Cfa	ml	240		
5,02	Fourreaux télécom				
	1Ø42/45	ml	90		
	2Ø42/45	ml	50		
	3Ø42/45	ml	60		
5,03	Fourreaux CFo / CFa				
	1 Ø90	ml	80		
	1 Ø90 + 2 Ø160	ml	50		
	3 Ø110	ml	110		
	Ø63 + Cu pour éclairage	ml	140		
5,04	Regards de tirage telecom				
	L1T	U	2		
	L2T	U	2		
5,05	Regards de tirage courant faible				
	60*60	U	2		
	80*80	U	2		
5,06	Mise à niveau	U	8		
5,07	Plan de récolement	Ens	1		
	MONTANT CHAPITRE 5				
6	STRUCTURE DE VOIRIE				
6,01	Géotextile	m²	1623		
6,02	Couche de forme				
	GNT 0/60 - épaisseur variable	m3	668,5		
6,03	Contrôle des plates-formes	Ens	1		
6,04	Couche de base				
	GNT 0/31,5 ou 0/20 - épaisseur variable	m3	334		
	Bordures T2 + CS1	ml	125		
	MONTANT CHAPITRE 6				

Art.	Désignation	U	Qté	PU	Montant
7	AMENAGEMENTS DE SURFACE				
7,01	Béton bitumineux				
	<i>Nettoyage de la surface</i>	m ²	1450		
	<i>Fourniture et mise en œuvre d'un BBSG 0/10 dosé à 150kg/m² minimum</i>	T	218		
	<i>Compactage</i>	m ²	1450		
	<i>Colloration des enrobés pour trottoirs</i>	m ²			
	<i>Plateaux - Enrobé avec éclats de verre pour scintillement</i>	m ²	60		
7,02	Grenailage	m ²			
7,03	Résine	m ²	45		
7,04	Caniveaux pavés				
	<i>Fourniture et pose de caniveau de 4 rangs de pavé 10*20*8 sur un lit de béton de 15cm</i>	ml	130		
7,05	Pavés 10*10				
	<i>Fourniture et pose de pavé 10*10*8 sur un lit de béton de 15cm</i>	m ²			
7,06	Ligne de pavés				
	<i>Fourniture et pose d'une ligne de pavé 10*20*8 sur un lit de béton de 15cm</i>	ml			
7,07	Marquage au sol	Ens	1		
7,08	Signalisation	Ens	1		
7,09	Bacs de plantations	U			
7.10	Bornes	U			
	MONTANT CHAPITRE 7				
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA 20 %				
	MONTANT TOTAL TTC				